

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS VIABILIZADOS

TITULO	CREACION DE LA PLAZA CÍVICA EN EL ANEXO DE LLANCA DEL DISTRITO DE CHOCO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CUI	525816
ESTADO	ACTIVO
SITUACIÓN	VIABLE
a. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA	
Sector Responsable	Vivienda, Construcción y Saneamiento
Tipología del Proyecto	Espacios Públicos para la Integración
b. INSTITUCIONALIDAD	
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	OPMI del Gobierno Regional Arequipa
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión (UF)	Gerencia Regional de vivienda, Construcción y Saneamiento
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)	UEI de la Municipalidad Distrital de Choco
Unidad Ejecutora Presupuestal	300386 - Municipalidad Distrital de Choco
c. AMBITO DE INFLUENCIA	
Departamento	Arequipa
Provincia	Castilla
Distrito	Choco
Centro Poblado	Llanca
d. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Descripción del objetivo principal del proyecto	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades cívicas, socioculturales y de recreación pasiva en el Anexo de llanca, Distrito de choco. Provincia de Castilla. Arequipa.
Valor en el último del horizonte de evaluación	168
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	1,111

e. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

<p>Alternativa 1 (Recomendada)</p>	<p>Componente 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIOCULTURALES Y DE RECREACION PASIVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Espacios de Circulación Horizontal y Vertical: Construcción de 1325.10 m² de Pavimento con emboquillado de piedra de 8", Construcción de 66.95 m² con emboquillado de piedra de 2". Construcción de 329.34 m² de Pavimento de cemento con diseño. Construcción de 1036.93 m² de Pavimento de cemento sin diseño y acabado pulido. • Construcción de 77.27 m³ de veredas y 2.35 m³ de rampas de concreto de concreto simple F'c=175 kg/cm². • Construcción de 91.93 m³ de Muro de Contención en concreto armado F'c=210 kg/cm², construcción de 36.45 m³ de Graderías de concreto simple F'c=175 kg/cm², plataforma de actos y atrio. • Implementación de 404.49 m² de Áreas Verdes, plantación de plántones y reubicación de árboles, instalaciones sanitarias y eléctricas. <p>Componente 02: SUFICIENTE MOBILIARIO URBANO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIOCULTURALES Y DE RECREACION PASIVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de Mobiliario Urbano: Incluye 27 Faroles de iluminación, 02 basureros públicos, 04 astas de banderas, 01 escultura de fibra de vidrio, 18 bancas con pérgolas de estructura metálica.
------------------------------------	---

f. COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS DIRECTOS

Descripción de Producto	Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado (s/.)
	U.M	Meta	
Componente 01: adecuada y suficiente infraestructura para el abastecimiento de agua potable.			
Construcción de espacios de circulación horizontal y/o vertical : Incluye pavimento con emboquillado de piedra y pavimento de cemento"	m ²	2,758.32	875,207.20
Construcción de vereda : incluye rampas	m ³	79.62	72,560.63
Construcción de muro de contención : Incluye graderías y baranda"	m ³	146.01	366,587.22
Implementación de área verde : Incluye instalaciones eléctricas y sanitarias"	m ²	404.49	89,763.07

Componente 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO			
Adquisición de mobiliario urbano : Incluye faroles, basureros, astas de bandera, una escultura de vidrio y bancas.		52.00	140,165.96
COSTOS INDIRECTOS			
Gestión del proyecto	s/.		7,721.42
Expediente técnico	s/.		38,607.10
Supervisión	s/.		61,771.36
Liquidación	s/.		15,442.84
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (CD + CI)			S/. 1,667,826.80
g. CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES			
Numero de periodos (meses)		09 meses	