

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL 2021

TITULO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO DE QUICACHA DEL DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CUI	2507397
ESTADO	Activo
SITUACIÓN	Viable
a. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA	
Sector Responsable	Vivienda, Construcción y Saneamiento
Tipología del Proyecto	Pistas y Veredas
b. INSTITUCIONALIDAD	
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	Gobierno Regional de Arequipa
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión (UF)	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)	UEI del Gobierno Regional Arequipa
Unidad Ejecutora Presupuestal	757 - Región Arequipa - Sede Central
c. AMBITO DE INFLUENCIA	
Departamento	Arequipa
Provincia	Caraveli
Distrito	Quicacha
Centro Poblado	Quicacha
d. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Descripción del objetivo principal del proyecto	Adecuadas condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en vías urbanas del Pueblo de Quicacha, Distrito de Quicacha.
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	3362
e. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Alternativa seleccionada	Componente 01: Sección vial pavimentada y señalizada
	Acción 1.1: Construcción de calzada con pavimento mixto (pavimento rígido y adoquinado), correspondiendo a 7,132.48 m ² de pavimento rígido con concreto f c=210 kg/cm ² y 746 m ² de pavimentación con adoquines de 10x20x8 CM F C=420 kg/cm ² .

	Acción 1.2: Instalación de señalización reglamentaria vertical correspondiente a 20 señaléticas verticales informativas, preventivas y reguladoras.		
	Componente 02: Se cuenta con veredas y rampas.		
	Acción 2.1: Construcción de veredas y rampas de ancho variable, correspondientes a 1451.32 m ² de veredas y rampas de Concreto f c= 175 kg/cm ² e=10 cm		
f. COSTOS DE INVERSIÓN			
COSTOS DIRECTOS			
Descripción de Producto	Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado
	U.M	Meta	
Componente 01: SECCIÓN VIAL PAVIMENTADA Y SEÑALIZADA			
Construcción de calzada: con pavimento mixto (concreto rígido y adoquinado)	m ²	7,131.48	1,793,079.48
Implementación de señalización vertical: Señaléticas informativas, preventivas y reguladoras			11,862.95
Componente 02: SE CUENTA CON VEREDAS Y RAMPAS			
Construcción de vereda: de concreto, incluye rampas	m ²	1,451.32	179,623.27
COSTOS INDIRECTOS			
Gestión del proyecto	s/.		29,768.49
Expediente técnico	s/.		33,636.71
Supervisión	s/.		49,477.94
Liquidación	s/.		14,884.24
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (CD + CI)			2,112,333.08
g. PLAZO DE EJECUCIÓN			
Duración	9 meses		